



Descripción de los Proyectos y Programas

Construcción Muro de Gaviones, Tamboril, Santiago.

Objetivo

Rehabilitar muro de gaviones municipio Tamboril.

Descripción

La construcción del muro de gaviones en el municipio de Tamboril corresponde a la rehabilitación del muro de gaviones que protege el colector de aguas residuales de 18” de diámetro que conduce las aguas servidas hacia la PTAR Tamboril. Este muro sufrió daños severos durante las crecidas registradas en el Río Tamboril, afectando la integridad estructural del mismo y provocando el colapso del colector. El proyecto consiste en la rehabilitación de aproximadamente 100 metros lineales de muros de gaviones, construcción de tijerilla para el cruce aéreo del colector e instalación de tubería de 18” GRP.

Presupuesto de obra: RD\$4, 127, 083.35.

Fecha de inicio obra: 23/10/2018.

Fecha estimada conclusión obra: abril 2019.

Beneficiarios

20,000 habitantes. Comprende los sectores: Tamboril, Licey Arriba, Canca, Prolongación Don Pedro, y zonas aledañas.

Cumplimiento de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM):

- Objetivo de Desarrollo Sostenible: Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento.



- **Estrategia Nacional de Desarrollo**
Objetivos específicos

2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

RNC 402006238

Preparado por:

Ing. Massiel Mejía L.
Asist. Director Ingeniería



Aprobado por:

Ing. Fidel Rivas
Director de Ingeniería y Proyectos

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343. Fax.: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago. -apartado postal 51000